



D6 DOUBLAGE ISOLANT 18cm
 Doublage isolant épaisseur totale 18cm composé de:
 - 1 couche de 12cm de laine végétale Biofib
 - un pare-vapeur valeur SD inf à 10m (type intello ou Vario) faisant office d'étanchéité à l'air
 - une vide technique épais. totale: 6cm avec ossature métallique, remplissage laine 4.5cm et ba13 thd de finition

PLAFOND SALON DE THE composé de:
FP1 FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE (lot placo) DESOLIDARISE
 - 10cm de laine minérale M1
 - 2 plaques de plâtre BA13, fixation désolidarisée sur ossature mégastal

FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE (lot menuis bois)
 - 10cm de laine minérale + feutre
 - solives bois récupérée

D2 DOUBLAGE ISOLANT 10cm
 Doublage isolant épaisseur totale 10cm composé de:
 - 1 couche de 8cm de laine végétale Biofib
 - un pare-vapeur valeur SD inf à 10m (type intello ou Vario) faisant office d'étanchéité à l'air
 - ossature métallique et ba13 thd de finition

C2 CLOISON 10cm:
 C2/cloison acoustique cf2H
 98/48 avec 1 plaques de ba25 par face + remplissage de laine minérale 4.5cm yc bandes résiliantes en sol/mur/plafond et contre rails métalliques

C1 CLOISON 10cm:
 C1/cloison acoustique cf1H
 98/48 avec 2 plaques de ba13 par face + remplissage de laine minérale 4.5cm yc bandes résiliantes en sol/mur/plafond et contre rails métalliques

C3 CLOISON 7cm:
 C3/cloison 7 cm 29/48 sans laine yc bandes résiliantes en sol/mur/plafond et rails métalliques

MODIFICATIONS	DATE	INDICE
plans chantier DET	05/06/18	IND. O
plans chantier DET	26/06/18	IND. A
plans chantier DET	20/07/18	IND. Ba
plans chantier DET / à jour : sdb chambres / inversion sanitaires entresol	27/08/18	IND. C
plans chantier DET / à jour: +2 cuisine, inv. lave main +1, boboboom café	05/10/18	IND. D