Légende / Nomenclature
N
Siphon de sol et écoulement EP
Placard intégré: portes coulissantes + tringles + étagères
Emprise des élements de cuisine
Faux plafond 20 cm
Gaines projetées
Arbres existants
Arbres plantés
Arbres supprimés
Fil de structure
Mur béton existant
Mur béton créé
Mur agglo creux 20 cm
Mur agglo creux 15 cm
Mur agglo pleins 20 cm
Mur agglo pleins 15 cm
Mur de façade courante: enduit + OSB + isolant 10 cm + OSB
Mur de façade courante: tasseaux bois pose ajourée + OSB + isolant 14,5 cm + Agepan + 45mm laine + plaque plâtre
Structure Bois + capotage métal laqué
cloison existante
SAD 180
SAA 120
Cloison 72/36 avec fibre minérale
Cloison 72/48 (gaines) avec laine minérale
Cloison 50
Doublage 13+100
Isolation enterrée: 12 cm de polystyrène expansé
CHAMBRE 9.97 m²
CHAMBRE (PMR) 11.56 m²
CHAMBRE 9.76 m²
CIRCULATION 10.40 m²
SEJOUR / CUISINE 26.36 m²
CELLIER 4.02 m²
LOGGIA 7.77 m²
SDB 5.09 m²
WC 1.62 m²
WC 2.04 m²
Sdb 4.32 m²
Chambre PMR 11.59 m²
Séjour/ cuisine 27.82 m²
Circ. 3.78 m²
Sdb 4.67 m²
WC 1.54 m²
Circ. 18.89 m²
Chambre PMR 14.14 m²
SEJOUR / CUISINE 27.62 m²
Terrasse 11.77 m²
Escalier 16 marches g= 30cm h=17cm
Terrasse 8.05 m²
Loggia (sous-face isolée) 8.37 m²
SEJOUR 18.35 m²
Circ. 3.43 m²
Coin nuit
Sdb 6.82 m²
Séjour/ cuisine 20.21 m²
Loggia 4.82 m²
CUISINE 8.10 m²
Circ. 8.45 m²
Sdb 4.99 m²
Chambre PMR 13.30 m²
Loggia 5.4 m²
Chambre 10.20 m²
WC 1.94 m²
Entret. 7.14 m²
WC 2.06 m²
LT optique 10.82 m²
Marches Existantes
Garage vélo/ voiture d'enfants (Hall B) 15.56 m²
Hall d'entrée B 40.42 m²
SAS 5.24 m²
SAS CCAS créé 9.6 m² y compris dalle haute et basse
Cellier B002 2.76 m²
WC 2.37 m²
Sdb 5.19 m²
Chambre 10.48 m²
Sdb 5.15 m²
5.32 m² CIRCULATION
Circ. 9.85 m²
Cellier 4.31 m²
Chambre PMR 12.17 m²
Chambre PMR 11.74 m²
HSFP 2.80m 8.30 m²
Chambre 10.96 m²
WC 1.59 m²
Séjour/ cuisine 26.77 m²
Séjour/ cuisine 25.18 m²
Terrasse 8.11 m²
Terrasse Dallettes sur lit de sable
Jardin
Enrobé
Bât "B" Espaces Intérieurs Hors Projet
Bât "C" Espaces Intérieurs Hors Projet
Mis à part le curage
Voiles démolis
cloison existante
châssis neuf sur allège réhaussée jusqu'à environ 50 cm de la dalle haute
baie vitrée remplacée + allège démolie
châssis remplacé +allège démolie
isolation 7cm polyuréthane + habillage tôle
casquette métal élargie par capotage de la casquette existante
Vitrage SP10
Vitrage sur allège maçonnée isolée
Voile créé béton lasuré
platine interphone
Tapis de sol généralisé
SAS démoli
joue parement métal créée
HALL B
CCAS
Accès Parc Hall B
Accès Bureaux créé
Porte créée 1 UP
façade ardoise existante
voile béton + joue ardoise créée avec réutilisation des ardoises existantes déposées avec engravure pour DEP
Grillage 1m de ht + Haie
Terrasse composée de: - Dalettes sur plots - Isolation 5cm - Étanchéité inversée - Dalle béton
ardoises déposées
Structure Bois + capotage métal
Platelage Bois altim = +15 cm
Panneau métal perforé laqué (+ cadre) formant brise-vue
Terrasse composée de: - Platelage bois + languette métal - Structure métallique principale support du platelage - Profil de collecte des eaux de pluie et nez de loggia côté extérieur
CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS FAMILIAUX PAR RESTRUCTURATION DU LOGEMENT FOYER LA PASTORALE À LA MOTTE SERVOLEX (73)
MAÎTRE D'OUVRAGE :
OPAC DE LA SAVOIE
Quentin PELLISSIER : quentinpellissier@opac73.fr
9 Rue Jean Girard Madoux 73024 Chambéry CEDEX
Tél : 04 79 96 60 50 - Fax : 04 79 68 59 71
MAÎTRE D'ŒUVRE :
A'TEAM : ARCHITECTE
Nicolas DEBROSSE
28 rue Marcel Reynaud - 38920 Crolles
Tél : 04 76 04 99 60 - mail : agence@architecteteam.fr
ARTELIA : BE Structure, Fluides, VRD et Déconstruction-désamiantage
Serge SEGRETO
6, rue de Lorraine
BP 218 38432 Echirolles CEDEX
Tél : 04 76 33 40 85 - mail : serge.segreto@artelia group.com
BUREAU MICHEL FORGUE : Economiste
Fanny CHATONNET
250, route de Charavines
38140 Le Rivier d'Apprieu
Tél : 04 76 65 19 34 - mail : fanny.haillant@bmforgue.fr
ECHOLOGOS : BE Acoustique
Valerie BREMU
24, boulevard de la Chantourne
38700 LA TRONCHE
Tél : 04 76 89 36 63 - mail :grenoble@echologos.com
HOLIS CONCEPT : BE HQE
Lise CHAUCHAIX
166, rue du Rocher de Lorzier
38430 Moirans
Tél : 04 58 00 00 85 - mail : lchauchaix@holis-concept.fr
TABLEAU DES MODIFICATIONS:
INDICE
DATE
AUTEUR
VERIFICATEUR
DOSSIER PRO
N° AFFAIRE 2013_03_73
ECHELLE 1/50
Bât. A RDC
N° planche A06
DATE 07/03/14
INDICE