CROQUIS DE PRINCIPE
DÉTAILS 1 & 2

DOSSIER D'APPELS D'OFFRES	DÉTAILS COUPES	
	AO PRO	10/02/17
COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE ÉPICERIE DE SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE	AO PRO 10-3	17

0 10 20 30 40 50 60 CM

DÉTAIL 2 1.10

DÉTAIL 1
1.10

COUVERTURE ZINC QUARTZ JOINT DE BOUT
VOLIGE 22 M/M
CHEVRON 10 x 12 cm
ÉTANCHÉITÉ
SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ 40 MM (PLANCHES)
CHEVRON 10 x 12 cm
ISOLATION TH. 60 M/M
ISOLATION TH 240 M/M
PLANCHE DE TABLETAGE POUR DÉCUPEPATION DIFFÉRENCES DE NU DE FAÇADE
2 PLANCHES 27 x 150 MM
DITO
LAMBRIS EP. 22 MM A PEINDRE
FOURREAUX ELEC
CARRELAGE ANTI DÉRAPANT COLLÉ
DALLAGE EXISTANT NON MODIFIÉ
SOL EXT.
ZN QUARTZ
VENTIL.
ÉTANCHÉITÉ
VENTIL.
PARE VAPEUR
PARE VAPEUR
PANNE MURALIÈRE 12 x 20 cm
PANNE COURANTE 12 x 24 cm
CHEVRON DE POSE ENTRE PANNES 6 x 8 cm
LAMBRIS EP. 22 M/M A PEINDRE
ENCADREMENT 3 FACES 20 x 160 MM
TABLETTE SUR APPUI 20 x 240 MM FORMANT CRÉMAILLÈRE POUR PASSAGE DEVANT POTEAU
Ⓐ 2 TABLETTES TÔLE LAQUÉE PLIÉE
COMPLEXE OSSATURE BOIS TRAITÉ + ISOL. TH + PV
LAMBRIS EP. 22 MM A PEINDRE
LISSE DE POSE DES POTEAUX AVEC FEUILLURE POUR ENCASTREMENT + PATTES MÉTAL 100 x 50 MM
CARRELAGE ANTI DÉRAPANT COLLÉ
DALLE EXIST. ENV. 9 cm EP.
ISOL. TH. RIGIDE EN PLACE
ZN QUARTZ
SOUS-FACE RABOTÉE POUTRE À FAUX
FACE RABOTÉE
POUTRE 20 x 45 cm
CJ 30 x 50 MM
STORES À LAME TYPE CALIFORNIEN
COUPE
PLANCHE 27 x 120 MM
TASSEAU DÉBORDANT 60 x 2[illegible] MM
VUE DE FACE
H = 300 MM
ISOL. TH. RIGIDE EP 30 MM COUPURE PONT THERMIQUE
15 x 30
OSSATURE ET PLANCHE À PROLONGER JUSQU'AUX RONDINS.