

CONSTRUCTION D'UN CABINET DENTAIRE

RUE LAVOISIER

01300 BELLEY



ARCHITECTE :

U_BAHN, architectes DPLG
69 rue salomon Reinach
69007 LYON
Tél : 04 37 70 91 74 Fax : 09 55 69 14 72
Mél : rmartin@u-bahn.fr

U_BAHN

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Cabinet BOUDIER sarl
20b, Montée Gauthier Villars
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03.84.24.74.76
Mél : contact@boudier-ing.com



BE FLUIDES :

Cabinet BOUDIER sarl
20b, Montée Gauthier Villars
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03.84.24.74.76
Mél : contact@boudier-ing.com



BE BOIS :

ETUDES BOIS DU BARROIS
Rue de Champagne
BP 50083
55002 BAR LE DUC Cedex
Tél : 06 83 79 66 48 Fax : 03 68 38 15 45
Mél : etudesboisdubarrois@orange.fr



BE STRUCTURE :

STRUCTUREST
240 Rue de Cumène
54230 NEUVES-MAISONS
Tél : 03 83 61 44 16 Fax : 09 81 40 94 04
Mél : structurest@structurest.com



BUREAU CONTROLE :

SOCOTEC LYON
11 Rue de Saint Maximin
69416 LYON
Tél : 04 72 11 45 00 Fax : 04 72 11 45 45



COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :

SOCOTEC LYON
11 Rue de Saint Maximin
69416 LYON
Tél : 04 72 11 45 00 Fax : 04 72 11 45 45



MAITRE D'OUVRAGE

SCI RAOUL & ALFRED
Bois des amours
73 370 BOURDEAU
Mél : anouk.schweckler@orange.fr

Lot n°05

BARDAGE BOIS

Appel d'offre

Dossier	15-085
Date	07/09/2016
Phase	PRO 5
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1	OSSATURE BOIS - BARDAGE				
1.1	<p>Ossature de bardage en sapin traité</p> <p>Compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ossature de bardage par chevrons 60/80mm en sapin traité classe 3, fixée verticalement contre les panneaux bois CLT, compris fixation inoxydable et équerres réglable et toutes sujétions de pose et d'adaptation, conformément aux DTU en vigueur. <p>Mode de métré : Développé de façade déduction faite des ouvertures</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façades, Est, Sud et Ouest suivant plans de façades 	M2	160,00	€	€
1.2	<p>Isolation laine de roche de 160mm</p> <p>Fourniture et mise en place d'une isolation laine de roche type Rockfaçade de chez ROCKWOOL ou équivalent, de 160mm d'ep. en 2 couches, compris fixations dans panneaux bois type CLT et toutes sujétions.</p> <p>Coef R minimum = 4.55 m².K/W.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façades, Est, Sud et Ouest suivant plans de façades 	M2	160,00	€	€
1.3	<p>Ecran pare-pluie résistant aux UV compris contre-lattage</p> <p>Compris contre-lattage 40/60 sapin traité, et joints collés au rubans adhésif.</p> <p>Pare pluie résistant aux UV</p> <p>Teintes au choix de l'architecte</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façades, Est, Sud et Ouest suivant plans de façades 	M2	160,00	€	€
1.4	<p>Bardage vertical en carrelats mélèze 40/40mm raboté - Finition pré-grisée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et pose de traverses en cornières 40/40mm (1 traverse haute et basse et 1 ou plusieurs traverses intermédiaires), compris fixation - Fourniture et pose de bardage en carrelats mélèze raboté section 60/40mm environ compris coupe biseau en partie haute et basse. - Finition pré-grisée en usine par saturateur - Pose verticale contre traverses ci-avant entraxe 70mm environ, compris coupes, coupes biseaux en parties haute et basse, découpes, tablettage, fixation inoxydables et toutes sujétions de pose, conformément au DTU en vigueur. - protection hydrofuge en mastic incolore ou équivalente sur la coupe du bardage en tête. Coupe biseau à réaliser côté toiture terrasse <p>NOTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mise en place du bardage déporté de 120mm par rapport à l'isolation, compris toutes les ossatures et fixations nécessaires (teintes au choix de l'architecte) - voir plan de l'architecte et du BE étude Bois <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façades, Est, Sud et Ouest suivant plans de façades - Compris habillage de 50cm au dessus de l'acrotère (suivant coupe architecte) 	M2	183,00	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.5	<p>Plus value pour cintrage sur angles de façades</p> <p>- Plus value pour réalisation de cintrage dans les angles du bardage, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ossatures cintrées en bois ou en aciers laquées RAL identique à l'écran pare pluie - Sur toute la hauteur, cintrage suivant plan - Pose de bardage verticale idem précédemment - compris coupes, fixation inoxydables et toutes sujétions de mise en oeuvre <p>Localisation : Bardage ci avant : - Les deux angles Sud Est et Sud Ouest suivant plans architecte</p>	ens	2	€	€
1.6	<p>Encadrements d'ouvertures en mélèze</p> <p>Compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ossature par tasseaux en sapin traité, ou cornière métallique, compris fixation dans les panneaux bois - Profils d'encadrements d'ouvertures ou cornières d'angles en mélèze - Planches d'habillage de tableaux, en mélèze non traité, fixé sur ossature - coupes et ajustage et toutes sujétions. <p>Localisation : - Au droit des ouvertures dans le bardage ci-avant</p>	ML	41,90	€	€
1.7	<p>Habillage des appuis de fenêtres en alu laqué de 0.40 dev.</p> <p>teinte au choix du maitre d'oeuvre, dans la palette du fabricant, compris pose et joints latéraux.</p> <p>Localisation : Au droit des fenêtres dans le bardage ci-avant</p>	ML	5,40	€	€
1.8	<p>Grille pare-insecte en partie basse</p> <p>Localisation : - En pied de bardage</p>	ML	44,85	€	€
OSSATURE BOIS - BARDAGE					
Total H.T. : _____ €					
2	<p><u>DISPOSITIF BRISES VUES</u></p> <p>Réalisation de dispositif brise vue en mélèze comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadre métallique galvanisé et laqué, compris fixation au sol par platine métallique dans le dallage béton et fixations haute par équerres métalliques fixées dans la structure bois, teinte au choix de l'architecte. - Remplissage en lames mélèze de 100/75 mm, entre cadres compris fixations, entraxe 0.10m environ entre lames. - Dimensionnement et notes de calculs à la charge de l'entreprise - Réalisation suivant détail de l'architecte - Assemblages, coupes, ajustage, calage éventuel, et toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre. 				
2.1	<p>Brisés vues dimension 3.64/2.70m</p> <p>Localisation : - Brise vue en façade Nord sur Sas d'entrée</p>	u	1	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2.2	Brises vues dimension 0.57/2.70m Localisation : - Brise vue en façade Nord sur Sas d'entrée				
		u	1	€	€
DISPOSITIF BRISES VUES					
Total H.T. : _____ €					
3	<u>TERRASSE BOIS</u>				
3.1	Lambourrage en sapin traité classe 4 fourni et posé sur plots réglables Fourniture et pose de lambourdes en sapin 6/8, compris traitement fongicide et insecticide par trempage de classe 4. - Pose des lambourdes sur plots PVC réglables pour calage et réglage des hauteurs - toutes sujétions de pose . - espacement 0.60m d'axe en axe environ. Localisation : Sas d'entrée (N°01) en façade Nord				
		M2	10,00	€	€
3.2	Plancher en Mélèze à lames striées Comprenant: - Fourniture et pose de lames de terrasse en Mélèze de 100 x 30mm ép. environ - Lames à bords adoucis pour pose non jointives, avec face apparente striée et sous face lisse. - Pose non jointives, et fixation mécanique par vis ou clous inoxydables sur le lambourrage ci-avant, conformément au DTU. - Coupes, chutes, calage éventuel, et toutes sujétions d'exécution. Localisation : Sas d'entrée (N°01) en façade Nord				
		M2	10,00	€	€
3.3	Grille gratte pieds de 1.10 x 0.50m Comprenant : - Cadre en cornière métallique galvanisé à chaud, - Remplissage en grille caillebotis galvanisée maille 20 x 20, soudé dans cornière, conforme à la norme PMR - Compris pré-cadre pour pose dans le platelage bois - Dimensions : 1.10 x 0.50m Localisation : - Au droit de la porte d'entrée du cabinet dans le Sas (01)				
		u	1	€	€
TERRASSE BOIS					
Total H.T. : _____ €					



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
4	Encadrement d'ouverture en Trespa (Option)				
4.1	Moins value : Encadrements d'ouvertures en mélèze Compris : - Ossature par tasseaux en sapin traité, ou cornière métallique, compris fixation dans les panneaux bois - Profils d'encadrements d'ouvertures ou cornières d'angles en mélèze - Planches d'habillage de tableaux, en mélèze non traité, fixé sur ossature - coupes et ajustage et toutes sujétions. Localisation : - Au droit des ouvertures dans le bardage ci-avant				
		ML	-41,90	€	ne pas totaliser €
4.2	Plus value : Encadrements d'ouvertures en Trespa teinte A3708 LIME GREEN Compris : - Ossature par tasseaux en sapin traité, ou cornière métallique, compris fixation dans les panneaux bois - Profils d'encadrements d'ouvertures ou cornières d'angles en mélèze - Planches d'habillage de tableaux, en Trespa, fixé sur ossature - coupes et ajustage et toutes sujétions. Localisation : - Au droit des ouvertures dans le bardage ci-avant				
		ML	41,90	€	ne pas totaliser €
	Encadrement d'ouverture en Trespa (Option)				Non totalisé
	Total H.T. :				€
	NOTA : <i>Travaux non prévus</i> - Bardage métallique en façade Nord (à la charge du lot Etanchéité Bardage) - Couvertines sur acrotère (à la charge du lot Etanchéité Bardage)				



RECAPITULATIF
Lot n°05 BARDAGE BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - OSSATURE BOIS - BARDAGE	_____	€ HT
2 - DISPOSITIF BRISES VUES	_____	€ HT
3 - TERRASSE BOIS	_____	€ HT
4 - Encadrement d'ouverture en Trespa (Option)	[Non totalisé] _____	€ HT

Total du lot 'BARDAGE BOIS '

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

RECAPITULATIF OPTION

Option non-numéroté

Encadrement d'ouverture en Trespa _____ €

Sous-total Optionnon-numérotée(s)

H.T. _____ €
T.V.A. _____ €
T.T.C. _____ €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur