

# CONSTRUCTION D'UN CABINET DENTAIRE

RUE LAVOISIER

01300 BELLEY



## ARCHITECTE :

U\_BAHN, architectes DPLG  
69 rue salomon Reinach  
69007 LYON  
Tél : 04 37 70 91 74 Fax : 09 55 69 14 72  
Mél : rmartin@u-bahn.fr

U\_BAHN

## ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Cabinet BOUDIER sarl  
20b, Montée Gauthier Villars  
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél : 03.84.24.74.76  
Mél : contact@boudier-ing.com



## BE FLUIDES :

Cabinet BOUDIER sarl  
20b, Montée Gauthier Villars  
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél : 03.84.24.74.76  
Mél : contact@boudier-ing.com



## BE BOIS :

ETUDES BOIS DU BARROIS  
Rue de Champagne  
BP 50083  
55002 BAR LE DUC Cedex  
Tél : 06 83 79 66 48 Fax : 03 68 38 15 45  
Mél : etudesboisdubarrois@orange.fr



## BE STRUCTURE :

STRUCTUREST  
240 Rue de Cumène  
54230 NEUVES-MAISONS  
Tél : 03 83 61 44 16 Fax : 09 81 40 94 04  
Mél : structurest@structurest.com



## BUREAU CONTROLE :

SOCOTEC LYON  
11 Rue de Saint Maximin  
69416 LYON  
Tél : 04 72 11 45 00 Fax : 04 72 11 45 45



## COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :

SOCOTEC LYON  
11 Rue de Saint Maximin  
69416 LYON  
Tél : 04 72 11 45 00 Fax : 04 72 11 45 45



## MAITRE D'OUVRAGE

SCI RAOUL & ALFRED  
Bois des amours  
73 370 BOURDEAU  
Mél : anouk.schweckler@orange.fr

Lot n°07

## MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Appel d'offre

Dossier	15-085
Date	07/09/2016
Phase	PRO 5
Indice	a



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1	<p><b><u>MENUISERIES INTERIEURES</u></b></p> <p><b>Nota important :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le présent descriptif est établi en complément du lot 00 - GENERALITES COMMUNES.</li> <li>- Chaque entreprise est responsable de ces déchets, aucun déchets ne sera stockés sur le chantier, tous les déchets seront évacués quotidiennement par l'entrepreneur.</li> </ul>				
1.1	<p><b>BLOC-PORTE STRATIFIES A AME PLEINE ET H.B.</b></p> <p>Fourniture et pose de bloc-porte à recouvrement à âme pleine et huisserie bois, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- huisserie en bois exotique de 70/60 avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étrépillons de pose et scellement des pieds - couvre-joint de 30/6 sur les 2 faces. (ou huisserie de 90 à feuillure)</li> <li>- Traitement antirouille des parties métalliques</li> <li>- porte isoplane à recouvrement, à âme pleine, épaisseur 40 mm revêtement stratifié couleur 2 faces, teinte au choix de l'architecte, dans la palette du fabricant.</li> </ul> <p>Ferrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pattes scellées ou équerres de fixation</li> <li>- paumelles de 110 à bague laiton ou fiches réglables</li> <li>- 1 serrure à mortaiser à canon européen sur organigramme</li> <li>- 1 garniture type aluminium brossé avec béquille sur rosace et rosace sur serrure, au choix de l'architecte.</li> <li>- 1 butée de porte au sol ou en plinthe à chaque porte.</li> </ul> <p>NOTA :</p> <p>L'entreprise titulaire du présent lot devra impérativement fournir les PV d'essais des portes, pendant les travaux.</p>				
1.1.1	<p><b>Porte 0.93x2.04, Serrure à canon européen, Ei 30 (coupe feu 1/2 heure) + Ferme porte</b></p> <p>Porte de 0.93 x 2.04 ht à 1 vantail avec serrure à canon européen, coupe feu 1 heure, comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huisserie en bois exotique avec couvre joint périphériques en bois exotique, pour pose dans cloison de 98mm</li> <li>- 1 garniture inox sur rosace et serrure à canon européen sur organigramme</li> <li>- 1 ferme porte hydraulique conforme à la réglementation handicapé</li> <li>- joints coupe-feu</li> <li>- Toutes sujétions de pose.</li> <li>- Fourniture des PV de réaction au feu</li> </ul> <p><b>Localisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portes 8 stockage archives,</li> </ul>	u	1	€	€
1.1.2	<p><b>Porte 0.93x2.04 à recouvrement Serrure à condamnation</b></p> <p>Porte de 0.93 x 2.04 ht avec serrure à condamnation avec voyant libre/occupé, revêtement stratifié couleur 2 faces, avec huisseries pour cloison de 98mm</p> <p><b>Localisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur sanitaires et douches, suivant plan de l'architecte :</li> </ul>	u	2	€	€
1.1.3	<p><b>Porte 0.93x2.04 à recouvrement Serrure à canon européen - Ra 40 dB</b></p> <p>Porte de 0.93 x 2.04 ht avec serrure à canon européen sur organigramme, revêtement stratifié couleur 2 faces, avec huisseries de 70/60 ou de 90 à feuillure, pour cloison de 98mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ferme porte hydraulique conforme à la réglementation handicapé</li> <li>- affaiblissement acoustique du bloc porte Ra 40 dB minimum</li> </ul> <p><b>Localisation :</b> - portes de distribution, suivant plan de l'architecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Portes : attente 1, bureau mutuelle 2, bureau praticiens 3, vestiaires 5</li> <li>* Salles de soins et Sas hygiène : Portes 12/13/14/16/17</li> </ul>	u	9	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.1.4	<b>Porte 0.93x2.04 à recouvrement Serrure à canon européen - Ei 30 - Ra 45 dB</b> Porte de 0.93 x 2.04 ht avec serrure à canon européen sur organigramme, revêtement stratifié couleur 2 faces, avec huisseries de 70/60 ou de 90 à feuillure, pour cloison de 98mm. - 1 ferme porte hydraulique conforme à la réglementation handicapé - affaiblissement acoustique du bloc porte Ra 45 dB minimum - Ei 30  <b>Localisation : 15 LT/ML</b>		1	€	€
1.1.5	<b>Porte tierce 1.40x2.04 Serrure à canon européen + Ferme porte</b> Porte tierce de 1.40 x 2.04 ht avec serrure à canon européen, comprenant: - Huisserie en bois exotique avec couvre joint périphériques en bois exotique, pour pose dans la cloison plaque de plâtre de 98mm - 1 vantail principal de 93 passage, avec serrure pêne dormant demi-tour, et 1 semi fixe de 0.50m environ - ferrage par pattes de fixation scellées - paumelles acier ou fiches réglables - serrure à mortaiser 1 point avec canon européen fonctionnant sur organigramme - 1 garniture sur rosace - 1 crémone pompier sur le vantail secondaire. - 1 butoir de porte caoutchouc - 2 ferme-porte hydraulique et sélecteur de fermeture - Toutes sujétions de pose  <b>Localisation :</b> - portes de distribution, suivant plan de l'architecte : * Porte 4 sur pause réunion		1	€	€
1.1.6	<b>Porte anti rayon x de 0.93x2.04, coupe feu 1/2 heure</b> Porte anti rayon x de 0.93 x 2.04 ht à 1 vantail, comprenant: - Huisserie enveloppante en bois exotique avec feuille de plombs de 20/10° incorporée, pour pose dans cloison plaque de plâtre de 98mm ép. - vantail à âme composite anti-rayon x, blindée par feuilles de plomb de 1.5mm, avec parement en panneau médium et finition stratifiée - 1 poignée de tirage en inox brossé, et serrure à rouleau (sans trous de béquille, ni de clé) - 1 ferme porte hydraulique - joints coupe-feu - Seuil en bois exotique avec feuille de plomb incorporée - Toutes sujétions de pose.  NOTA : - Réserve pour contact en fond de feuillure - Feuille de Plomb 1.5mm d'épaisseur  <b>Localisation :</b> - Porte 11 sur radiologie Rx		1	€	€
1.1.7	<b>Porte coulissante âme pleine 1 vantail de 110/203ht pose en applique</b> Fourniture et pose de porte de type SCRIGNO, ou équivalent, coulissante à âme pleine finition stratifiée, identique aux portes intérieures des autre pièces, comprenant: - Coffre d'habillage laqué en partie haute, caisson en acier galvanisé nervuré avec rail aluminium en partie haute - chariot à 4 roulettes en résine, montés sur roulement à aiguilles - quincaillerie pour l'installation de la porte - kit de finition avec couvre joint bois, permettant le démontage de la porte - garniture avec poignée finition idem précédemment, avec serrure à clé				



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- dimensions de passage 1.10 x 2.03ht environ - Fourniture et pose et réglage.  <b>Localisation :</b> - Porte 17 : sur Chir 01				
		U	1	€	€
	<b>BLOC-PORTE STRATIFIES A AME PLEINE ET H.B.</b>				
	<b>Total H.T. :</b>				€
1.2	<b>CHASSIS VITRES HETRE</b> Fourniture et pose de châssis vitré en hêtre massif, comprenant : - cadre en hêtre massif, raboté toutes faces, de 120/60 à feuillure, gorge pour tubes électriques, étrépillons de pose, pattes de fixation, pour pose dans cloison de 98mm. - simple vitrage clair type SECURIT 6mm et pare close bois - compris toutes sujétions de pose et d'exécution. - destiné à vernir.				
1.2.1	<b>Châssis vitré de 2.30/1.20 m ht</b> <b>Localisation :</b> - Châssis vitré entre stérilisation et circulation				
		u	1	€	€
	<b>CHASSIS VITRES HETRE</b>				
	<b>Total H.T. :</b>				€
1.3	<b>DIVERS</b>				
1.3.1	<b>Organigramme des clés</b> Compris passe général et passe partiel pour l'ensemble des locaux communs. (l'entreprise du présent lot se mettra en rapport avec le lot menuiseries aluminium - serrurerie, pour la mise au point de l'organigramme).  <b>Localisation :</b> - Pour l'ensemble des portes intérieures et extérieur des parties communes (porte d'entrée, porte des locaux techniques, portes des salles de soins)				
		u	1	€	€
1.3.2	<b>Glaces miroir de 90/100 env.</b> Fourniture et pose de miroir argent anti buée, sur panneau contreplaqué marine, compris bandes de chants stratifié collées. - fixation de l'ensemble à l'aide de fixation cachées.  <b>Localisation :</b> - Au droit des vasques : * Wc PMR (12) * Wc privé (10)				
		u	2	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.3.3	<b>Cornière d'angle en aluminium</b> Fourniture et pose de cornière d'angle 30/30mm, en aluminium laqué teinte au choix de l'architecte, compris fixation mécanique par vis et toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> - angles entre plaques de plâtre et panneaux ossature bois CLT dans la circulation (25)				
		ML	10,00	€	€
1.3.4	<b>Panneaux acoustiques</b> Fourniture et pose de panneaux acoustiques rigides, compris fixations, compris toutes pièces nécessaires d'adaptation pour fixation et finition.  Caractéristiques : - type mousse alvéolaire imprégné - Epaisseur 50mm - Classement au feu : M1 non gouttant (B-s2, d0)  <b>Localisation :</b> - Local LT/LM (15) : provisions pour traitement acoustiques				
		M2	24,01	€	€
1.3.5	<b>Somme prévisionnelle pour travaux divers</b> Somme prévisionnelle de 500 euros HT, pour réalisation de travaux divers et imprévus, à justifier lors de la facturation.				
		ens	1	€	€
<b>DIVERS</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>MENUISERIES INTERIEURES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>NOTA :</b> <i>Travaux non prévus</i>  - Placards intérieurs : façades de placards et aménagements (à la charge du maitre d'ouvrage) - Mobiliers intérieurs et plans de travail spécifique soins dentaires (à la charge du maitre d'ouvrage) - Casiers et bancs dans les vestiaires (à la charge du maitre d'ouvrage)					



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

<b>1 - MENUISERIES INTERIEURES</b>	_____ € HT
- 1.1 - BLOC-PORTE STRATIFIES A AME PLEINE ET H.B.	_____ € HT
- 1.2 - CHASSIS VITRES HETRE	_____ € HT
- 1.3 - DIVERS	_____ € HT

**Total du lot 'MENUISERIES INTERIEURES BOIS'**

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.V.A. (20%) :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.T.C. :** \_\_\_\_\_ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur