AXES

Personnel
39.5m²
Linoleum
Dalle acoustique type Rockfon

Direction / Inf.
19.7m²
Linoleum
Dalle acoustique type Rockfon

Toilettes F
15.6m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Lavabos
17.6m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Toilettes G
15.6m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Dgt / Vest. 1
28.8m²
Parquet massif
Platre perforé

WC1
3.8m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Buanderie
15m²
Carrelage
Dalle acoustique type Rockfon

WC2
3.8m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Local rangement
39.4m²
Béton brut
Platre CF 1H

Local CTA
25.2m²
Plancher (mezzanine)
Platre CF 1H

Serre
89.1m²
50 enfants
Dallettes ciment
Velum

Salle d'activités E1
73.9m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Salle d'activités E2
72.9m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Salle d'activités E3
72.5m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Act. spécifiques
59.8m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Salle d'activités M1
47.6m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Salle d'activités M2
48.9m²
28 enfants
Linoleum
Fibre de bois

Dgt / Vest. 2
21.3m²
Parquet massif
Platre perforé

Dgt / Vest. 3
40.7m²
Parquet massif
Platre perforé

Salle de propreté
18.1m²
Carrelage
Dalle Rockfon logic

Salle de repos
48.1m²
19 lits
Linoleum
Fibre de bois

LEGENDE

PLAFONDS

P1 : Dalle acoustique fibre de bois
Type Organic Twin 50 de chez Knauf
Ossature cachée démontable

P2 : Plafond acoustique en plaque de platre perforée
Type décor rond 8/18 de chez Knauf - Finition peinture

P3 : Plafond en parement plâtre CF 1 heure
Type Placostil de chez Placo - Finition peinture

P4 : Plafond en dalle acoustique démontable 60x60cm
Type Rockfon Blanka de chez Rockfon

P5 : Plafond en dalles ambiance humide 60x60cm
Type Logic de chez Rockfon

P6 : Plafond et soffite en plaque de plâtre

DOUBLAGES

D1 : Contre cloison des murs de façade à ossature bois
BA18, finition peinture

D2 : Placage des murs intérieurs bois
Contre cloison BA18
Placage BA13 sur voile de contreventement
Finition peinture

D3 : Doublage isolant des murs maçonnés
BA15, finition peinture

D4 : Enduit plâtre traditionnel
Finition peinture

C : Cloison acoustique légère
type cloison placostil 98/48 de chez Placoplatre - Finition peinture

Maîtrise d'Oeuvre :
Scheubel + Genty ARCHITECTES
51, rue Desjardins 49100 ANGERS
contact@scheubelgenty.com T. 09 54 52 15 14
Carré d'Aire
27, rue des Murets 72000 LE MANS
contact@carredaire.com T. 02 43 40 03 76
KYPSELI
19, rue Sainte Radegonde 85550 LA BRUFFIERE
contact@kypseli.fr T. 02 51 07 51 70
EVEN Structures
5, rue des Petites Madeleines 49007 ANGERS
contact@even-structures.fr T. 02 41 87 58 05

Bureau de Contrôle :
QUALICONSULT
27, rue de la Bergerie 37000 TOURS
tours.ccl@qualiconsult.fr T. 02 47 66 32 10
Coordination SPS :
QUALICONSULT
27, rue de la Bergerie 37000 TOURS
tours.ccl@qualiconsult.fr T. 02 47 66 32 10

Indice | Date | Objet

Communauté de Communes
TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
10, rue Nationale
37 440 CLERE LES PINS

Construction du Centre de loisirs
"La Cabane"
Rue Chaumeton - 37 140 BOURGUEIL

DCE
Projet
Plan général

A01

Echelle : 1/50
Date : 20/12/2017