VIP de Brienne

VIP de Brienne

Bd des Frères Moga

Bd des Frères Moga

Colonnes Sèches

Bureaux
101.64m²

Accueil
143.87m²

Réfectoire
218.15m²

Locaux techniques
30.00m²

Sanitaires hommes
13.54m²

Sanitaires femmes
12.26m²

Atrium
68.94m²

Accès parking
11.08m²

Local déchets
43.17m²

Local Ineo
11.90m²

Recyclage
2.61m²

Espace photocopies
4.55m²

Centrale de soufflage
28.82m²

Partie réfectoire
12.04m²

Centrale de soufflage
58.34m²

Local Transformateur
21.7m²

Accès parking
28.26m²

Accès jardin

VB Parking

Jardin extérieur

Local Vélos
184 places

Accès Local Vélos

Accès Local Vélos

Accès piéton parking

Accès Matériel

Accès Personnel

Fosse cellulet HTA

CF DOSSIER DOE ESCALIER INTERIEUR

Hl sous coffre à définir en fonction des derniers principes de CVC

Hl sous coffre à voir avec Architecte Concepteur

RAMPE 4%

pente 5%

pente 4.1%

5%

LEGENDE

SOLS INTERIEURS :

00 - COULOIR D'ENTRÉE SECONDAIRE : CARRELAGE MOSA TILES - GAMME TERRA TONES OU EQUIVALENT FORMAT 300 65, TROIS FINITIONS MELANGEES X, Y, ET Z, COLORIS 206 OU 215 .

01 - SOLS DES ESPACES COMMUNS : PARQUET MASSIF CHENE FINITION HUILE - BOIS DE CHANT - CHOIX : INDUSTRIES LAMELLES 28 x 120 x 8 mm / / PLINTHES EN JOINT CREUX U METALLIQUE RAL AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.

02 - SOLS DES ESPACES DE BUREAUX : OPTION 1 MOQUETTE FLECTO CARPETS BY BALSAN GAMME NORDIC COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE DALLE 50X50.

03 - SOLS DES SANITAIRES : CARRELAGE MOSA 150 x 600 mm TERRA TONES 203 XV, 203 YV, 203 VV,

04 - SOLS DES LOCAUX TECHNIQUES : CARRELAGE AVEC SIPHON DE SOL TEINTE AU CHOIX DE L' ARCHITECTE.

SOLS EXTERIEURS :

- BETON DESACTIVE GRANULATS ET TEINTE AUX CHOIX DE L'ARCHITECTE
- MADRIERS DE CHENE
- LAMES METALLIQUES
- CLOUS DE BALISAGE EN INOX
- JARDINIERE COMPOSEE DE SUPERPOSITION DE MADRIERS DE CHÊNE
- PLATELAGE BOIS LAME DE 15CM EP.2.5CM
- GRAVILLONS
- GAZON
- JARDINIERE D'ARBUSTES, VIVACES, GRAMINEES ET COUVRE-SOL
- HAIE PERSISTANTE MONO SPECIFIQUE- DIFFERENTES ESSENCES
- ARBRE : BETULA VERRUCOSA
- ARBRE : AMELANCHIER CANADENSIS EN CEPEE
- ARBRE : ACER PALMATUM
- PLANTE GRIMPANTE
- GRILLE CAILLEBOTIS RECTANGULAIRES RAL 7021

AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

- CLOTURE GANIVELLE EN SEPARATIF DES JARDINS PRIVATIFS ET EN LIMITE DE PROPRIETE
- GRILLE METALLIQUE DE DISSIMULATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SUR PLOTS RAL 7021

Nicolas Laisné Associés
17 rue Dareau
75014 Paris
Tél (+33) 1 42 77 16 23
agence@nlaisne.com

Chef de Projet : Lilia Sid
lsi@nlaisne.com

EURATLANTIQUE - Bordeaux Saint-Jean Belcier
ILOT 5.1 A
Bureaux

MAITRISE D'OUVRAGE
SCCV Bordeaux Bilbroke
Immeuble Le Bilbroke
33800 TESTAC Cedex
Tél : 05 57 97 47 00
Fax : 05 56 97 47 01
Directeur d'opération : Mathieu CAPDEVILLE
mathieu.capdeville@bilbroke.com

BET TCE
PRAUD Consultant
Immeuble Le Bilbroke
75014 Paris
Tél : 01 42 18 55 00
Fax : 01 42 18 55 97
Responsable d'opération : Laurent CELY
laurent.cely@praud-consultant.fr

BUREAU DE CONTROLE
APAVE - Agence Aquitaine Aquitaine
Immeuble Le Bilbroke
33370 Artigues près Bordeaux
Tél : 05 57 97 47 00
Responsable d'unité : Christophe MERCIER
christophe.mercier@apave.com

BET Acoustique
PANOTECHNIC
Immeuble Le Bilbroke - Cahors
33800 Bordeaux
Tél : 05 57 97 47 00
Fax : 05 57 97 47 01
Chef de projet : Anne JEORGHIOU
contact@panotechnic.fr

BET Structure
TERRELL GROUP
Immeuble Le Bilbroke
33800 Toulouse
Tél : 05 57 97 47 00
Chef de projet : Lilian Bouhier
lbouhier@terrellgroup.eu

INDICE B

PLAN RDC
5.1 A

FORMAT	PHASE	ECHELLE	DATE	NUMERO
A0	CHANT.	1/50°	23/06/2017	000

Note importante: Aucune cote ne doit être mesurée à l'échelle et l'entrepreneur est tenu de les vérifier avant exécution. Toute erreur, omission, contradiction ou manque de concordance doit être signalée au maître d'oeuvre avant exécution.