COUPE AA



LEGENDE

CLOS-COUVERT :

1 - MENUISERIE EXTERIEURE BI-TEINTE ALUMINIUM RAL 7021 EXTERIEUR RAL CLAIR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE INTERIEUR DE TYPE SCHUCO AWS 75 BD OUVRANT A LA FRANCAISE ET OSCILLO BATTANT, STORE BRISE SOLEIL MOTORISE EXTERIEUR FINITION AU CHOIX DE L'ARCHITECTE, CADRE TOLE ACIER GALVANISEE THERMOLAQUE RAL 7021.

2 - TOLE ACIER THERMOLAQUE RAL 7021.

3 - HABILLAGE BARDAGE BOIS DE TYPE VIBRATO DE CHEZ PIVETEAU TRAITE PAR IMPREGNATION GRISE.

4 - BAVETTE METALLIQUE ACIER GALVANISE THERMOLAQUE RAL 7021.

5 - MUR RIDEAU SUD CF 1H AVEC ALTERNANCE PARTIE VITREE EN DOUBLE VITRAGE CF 1H ET CAPOT D'ABILLAGE ALUMINIUM EXTRUDE SUR MESURE, ET PARTIE OPAQUE EN EDR ET VETURE BARDAGE DE TYPE VIBRATO DE CHEZ PIVETEAU DITO FAÇADE, STRUCTURE CHARPENTE METALLIQUE, VETURE INTEREURE PLAQUES HERADESIGN + 45MM DE LAINE MINERALE, DIMENSIONS ET COULEURS AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.

6 - MUR RIDEAU NORD BOIS ALUMINIUM AVEC CHARPENTE BOIS, CAPOT SERREUR ALUMINIUM ANODISE EXTRUDE SUR MESURE, DOUBLE VITRAGE DU R+1 AU R+3, TRIPLE VITRAGE DU R+4 AU R+6. VETURE INTEREURE PLAQUES HERADESIGN + 45MM DE LAINE MINERALE. DIMENSIONS ET COULEURS AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.

7 - CHASSIS DE VENTILATION NATURELLE ET DESENFUMAGE ASSERVI MENUISERIE ALUMINIUM.

8 - MUR RIDEAU RDC BOIS ALUMINIUM AVEC EPINE BOIS, CAPOT SERREUR ALUMINIUM ANODISE EXTRUDE, DOUBLE VITRAGE ACOUSTIQUE RETARDATEUR D'EFFRACTION DE TYPE STABALUX.

9 - CAPOT D'HABILLAGE ALUMINIUM ANODISE EXTRUDE.

10 - CHASSIS DE VENTILATION NATURELLE ASSERVI MENUISERIE ALUMINIUM CF 1h.

SERRURERIE :

10 - BRISE SOLEIL HORIZONTAL, PROFIL CAE ET CAI GALVANISE THERMOLAQUE, REMPLISSAGE MAILLE DEPLOYEE GAMME : 62X30 - 2.0X2 (NON ECRASE)THERMOLAQUE RAL 7021.

11 - PARE-VUE VERTICALE, STRUCTURE TREC, NU EXTERIEUR ALUCOBOND FINITION FINITION NATURAL LINE 401.

12 - GARDE CORPS, STRUCTURE ACIER GALVANISE, REMPLISSAGE MAILLE DEPLOYEE GAMME : 62X25 - 3.5X2 (NON ECRASE) THERMOLAQUEE RAL 7021.

13 - ESCALIER DE SECOURS ACIER GALVANISE THERMOLAQUE RAL 7021, MARCHES ET PALIERS CAILLEBOTIS PRESSE DROIT STANDARD CRANTE DE TYPE DIAMOND, GARDE CORPS MAILLE DEPLOYEE GAMME : 62X25 - 3.5X2(NON ECRASE) THERMOLAQUEE RAL 7021.

14 - EPINE VERTICALE EN T METALLIQUE THERMOLAQUEE RAL 7021.

15 - GARDE CORPS, LISSE HORIZONTALE ACIER GALVANISE THERMOLAQE RAL 7021.

16 - PORTILLON ACCES TOITURE, STRUCTURE ACIER GALVANISE THERMOLAQUE RAL 7021, PAREMENT BARDAGE HORIZONTAL NERVURE EN ACIER GALVANISE PRELAQUEE RAL 7021DE TYPE CARRAINE - ARVAL.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

17 - ABRIS À VÉLOS, STRUCTURE MÉTALLIQUE THERMOLAQUÉE RAL 7021 ET HABILLAGE EN TASSEAU BOIS À CLAIRE-VOIE.

Nicolas Laisné Associés
Architecte D.P.L.G.
37 rue Mablin 33000 Bordeaux France
Tel: (+33) 1 42 87 18 23
Fax: (+33) 1 55 95 39 90
agence@nlaisnearch.com
Chef de Projet : Julie Sirot
js@nlaisnearch.com

EURATLANTIQUE - Bordeaux Saint-Jean Belcier
ILOT 5.1 A
Bureaux

MAITRISE D'OUVRAGE
SCI Vu Bordeaux Brienne
20-24 avenue de Cauderan
33150 Cenon Cedex
Tel : 05 56 87 47 32
Fax : 05 56 87 47 33
Directeur d'opération : Mathieu CAPDEVILLE
mathieu.capdeville@bnp-cnp.com

BET TCE
POLIGNY Consultant
81 rue Nationale
75013 Paris
Tel : 01 44 06 03 00
Fax : 01 44 06 03 01
Responsable d'opération : Laurent CELY
laurent.cely@polygny-consultants.fr

BUREAU DE CONTROLE
APAVE - Agence Isèbreau Aquitaine
21 - Avenue Jacques Ellul BP 3
33130 BEGLES Cedex France
Tel : 05 56 49 36 00
Fax : 05 56 49 36 01
Chef de projet : Jérôme BONJEAN
jerome.bonjean@apave.com

BET Acoustique
SIBAT CONSEIL
6 bis, rue Claude Tillier
75012 Paris
Tel : 01 43 44 66 46
Fax : 01 43 44 66 47
Chef de projet : Anne JEGWOWSKI
contact@sibatconsei.fr

BET Structure
TERRELL GROUP
35/37, rue Lafayette
75009 Paris
Tel : 01 53 21 20 60
Chef de projet : Jean-Sébastien
s.lecocq@terrellgroup.net

INDICE B

COUPE AA 5.1 A	FORMAT	PHASE	ECHELLE	DATE	NUMERO
	A0	Chant.	1/50°	23/06/2017	100

Note importante: Aucune cote ne doit être mesurée à l'échelle et l'entrepreneur est tenu de les vérifier avant exécution. Toute erreur, omission, contradiction ou manque de concordance doit être signalée au maître d'œuvre avant exécution.