Bureau DGS
20.13 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Bureau Ass Dir
10.13 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Bureau Chargé Com
10.24 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Bureau Vie Associative
23.32 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Local Rangements
5.84 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
LOCAL A RISQUE
Local vdi
4.93 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Cloison 98/48 BA13 + TV peinte
Mur en parpaing peint
Local onduleurs
5.57 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
BA13 CF 1H00
Dgt 05
61.25 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
BA13
Bureau Stagiaire
10.08 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Bureau Compta
10.39 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Bureau Facturation
18.03 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Gaine CF
Local ONC
11.02 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Vide
Cloison 98/48 BA13 + TV peinte
Bureau Service Tec 01
12.70 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Cloison 98/48 BA13 + TV peinte
Bureau Service Tec 02
15.46 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Cloison 98/48 BA13 + TV peinte
Bureau Service Tec 03
23.59 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Placard
Chassis de désenfumage
Plafond sous rampant
Garde-corps bois/métal
Mur en parpaing peint
Repro
15.02 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture
Dalles 60/60
Cloison 72/48 BA13 + TV peinte
Bureau Jeunesse 01
15.26 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Cloison 98/48 BA13 + TV peinte
Bureau Jeunesse 02
21.98 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Sanit. Etage 01
2.26 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Sanit. Etage 02
2.27 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Gaine CF
LOCAL A RISQUE
LM
4.17 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Bureau RH
11.68 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Bureau Chef de service
15.03 m²
Sol Souple
FM: TV + peinture ou bois
Dalles 60/60
Placard
Placard