TERRASSE
TERRASSE BOIS +3,40 = +377,10
TERRASSE PERGOLA
ESCALIER.01
LONGEUR = 5550 mm
HAUTEUR = 3420 mm
LARGEUR = 1600 mm
HAUTEUR MARCHE = 162 mm
PROFONDEUR MARCHE = 333 mm
NEZ DE MARCHE = 50 mm
GIRON = 280 mm
NOMBRE DE MARCHE = 20 + PALIER
ESCALIER.02
LONGEUR = 5550 mm
HAUTEUR = 3420 mm
LARGEUR = 1600 mm
HAUTEUR MARCHE = 162 mm
PROFONDEUR MARCHE = 333 mm
NEZ DE MARCHE = 50 mm
GIRON = 280 mm
NOMBRE DE MARCHE = 20 + PALIER
EAS - ESPACE D'ATTENTE SECURISE
FILET
PATIO
TERRASSE COUVERTE
GRADINS
BAR
SALLE POLYVALENTE
SOL: Béton Industriel
MUR: Béton brut - Placo - peinture
PLAFOND: Bois épicéa
S: 153,4 m²
LOCAL CHAUFFE
OFFICE RECHAUFFAGE
SOL: Carrelage
MUR: Béton brut - carrelage
PLAFOND: Plaque de plâtre REI60
S: 19,0 m²
LOCAL CHAUFFE
WC
SOL: Béton industriel
MUR: Carrelage
PLAFOND: Plaque de plâtre
S: 8,6 m²
LOCAL CHAUFFE
Rgt
SOL: Béton Industriel
MUR: Bois épicéa / platre
PLAFOND: Bois épicéa
S: 3,9 m²
LOCAL CHAUFFE
VIDE SUR FITNESS
ESCALIER.03
LONGEUR = 4860 mm
HAUTEUR = 3220 mm
LARGEUR = 1200 mm
HAUTEUR MARCHE = 169 mm
PROFONDEUR MARCHE = 270 mm
NEZ DE MARCHE = 0 mm
NOMBRE DE MARCHE = 19+ PALIER
MEZZANINE - Salle Musculation
SOL: Béton Industriel
MUR: Bois épicéa
PLAFOND: Bois épicéa
S: 38,5 m²
LOCAL CHAUFFE
S. MASSAGE
SOL: Béton Industriel
MUR: Bois épicéa / platre
PLAFOND: Bois épicéa
S: 51,9 m²
LOCAL CHAUFFE
LOCAL TECH. (VENT.)
SN 8,0 m²
VIDE LOCAL AVIRON
VIDE LOCAL PADDLES
VIDE LOCAL ATELIER
VIDE LOCAL RANGEMENTS
VIDE LOCAL ELEC.
Rgt ATELIER
SN 20,5 m²
APPT. Gardien
SOL: Béton Industriel
MUR: Béton lasuré - Placo - peinture
PLAFOND: Faux-plafond platre
S: 76,8 m²
LOCAL CHAUFFE
APPT. Saisonniers
SOL: Béton Industriel
MUR: Béton lasuré - Placo - peinture
PLAFOND: Faux-plafond platre / bois
S: 68,0 m²
LOCAL CHAUFFE
CHAMBRE
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2
CHAMBRE 3
SDB
WC
SEJOUR - CUISINE
Ascenseur OTIS Genesis 2N2F
BETON INDUSTRIEL +3,40 = +377,10
FACADE BOIS - DET. 1A
- BARDAGE BOIS THERMO MELEZE Sivalbp Trapeze 72mm
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PARE-PLUIE
- VIDE 80 mm
- STRUCTURE 160 mm
- PANNEAU CONTREVENTEMENT OSB 13 mm
FACADE BOIS - DET. 2A
- BARDAGE BOIS THERMO MELEZE Sivalbp Trapeze 72mm
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PARE-PLUIE
- STRUCTURE 160 mm
- PANNEAU CONTREVENTEMENT OSB 13 mm
FACADE BOIS - DET. 3A
- BARDAGE BOIS THERMO MELEZE Sivalbp Trapeze 72mm
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PERMO UV
- ISOLATION + STRUCTURE 160 mm
- PANNEAU CONTREVENTEMENT OSB 13 mm
FACADE BOIS - DET. 4A
- BARDAGE BOIS THERMO MELEZE Sivalbp Trapeze 72mm
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PERMO UV
- ISOLATION + STRUCTURE 160 mm
- PANNEAU CONTREVENTEMENT OSB 13 mm
FACADE BOIS
- BARDAGE BOIS THERMO PIN DU NORD type Sivalbp Inse108
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PARE-PLUIE
- ISOLATION LAINE DE VERRE 2 x 80 mm λ 0.032W/m.K
- STRUCTURE BETON ARMÉ 180 mm BRUT DE DECOFFRAGE
FACADE BOIS
- BARDAGE BOIS THERMO PIN DU NORD type Sivalbp Inse108
- LAMBURDE horizontale 27x40 mm
- LAMBURDE verticale 40x60 mm
- PARE-PLUIE
- ISOLATION LAINE DE VERRE 2 x 80 mm λ 0.032W/m.K
- STRUCTURE BETON ARMÉ 180 mm BRUT DE DECOFFRAGE
RIDEAU SUR RAIL AU PLAFOND
GAINE TECH
SEPARATION COUPE-FEU REI 60 + CLAPETS
NICHE AVEC ETAGERS EN PLACO
ESCALIER.04
LONGEUR = 5320 mm
HAUTEUR = 3400 mm
LARGEUR = 1450 mm
HAUTEUR MARCHE = 170 mm
PROFONDEUR MARCHE = 280 mm
NEZ DE MARCHE = 0 mm
NOMBRE DE MARCHE = 19 + PALIER
store toile
EP
PLAN ETAGE 1:50