

Prix Régional Fibois

Atelier et Bureaux en structure bois à Selestat

REELLE ARCHITECTURE

surface SP	495 m2
coût hors VRD	493 577,00 € (montant DGD 30/06/2021)
dont	
Total LOT 3	
BOIS2BOO	141 228,00 €

MOB	658 m2
soit	25,12 m3

Isolation fibre bois MOB	
laine de bois	41,3 m3
fibre de bois	11,4 m3

Charpente hall	9,78 m3
Contreventement BM	4,41 m3
Charpente Atelier	6,88 m3

Plancher sommier	1,47 m3
Plancher Solivage + OSB	129 m2
soit	5,5 m3

Poteaux bois	2,1 m3
--------------	--------

Bardage	120 m2
soit	2,55 m3

Local sanitaire	1,35 m3
-----------------	---------

Total cubage Bois	109,76 m3
--------------------------	------------------