


COUPE A'

DETAIL FENÊTRES EXTENSION



COUPE A

structure bois extension
 -osb intérieur frein vapeur (scotch d'étanchéité à l'air)
 -mob 200 isolant fibre bois
 -fibre bois extérieur dense 60
 -enduit minéral
 -bardage tasseau bois et osb extérieur au Nord

finition intérieure
 -doublage fermacel sur ossature bois
 -peinture très faible teneur cov

dalle basse
 -agrandissement dalle béton par structure acier et bac collaborant
 -isolant mince pu 20 + chape 70
 -sol collé (carrelage ou parquet)

dalle haute
 -plafond plâtre + pare vapeur
 -isolation fibre de bois 200 entre poutres
 -poutres entre axe 90cm : 460x12xh:20
 -OSB pente 3,5% sur ossature secondaire avec noue
 -isolation polyuréthane 100
 -membrane TPO renforcée sous végétalisation

direction exécution des travaux



LISTE DES MODIFICATIONS DU PROJET

- indice 0 08/04/2021 > édition premier dossier de plans DET
 - MEX 13 : coulissant levant
 - MOB extension, OSB intérieur façade nord
 - niveau intérieur rdc +141
 - niveau 0 : +115mm p/r sol brut
 - suppression closions escalier sous sol
 - mise à jour cheminements techniques VMC CLIM
- indice 1 25/05/2021 > suite à la réunion avec l'entreprise PolyTech
 - mise à jour réseaux clim. 2x flux, gaines
 - ajout sortie de toiture
 - ajout prise d'air neuf pignon sud
 - ajout faux plafond toutes pièces rdc
 - mise à jour foyer gaz
 - mise à jour dimensions fenêtre de toit

