



### Légende :

- : Poteau bois lamellé-collé - 320\*320 mm - GL24h
- : Voile B.A./Poteau B.A
- : Façade ossature bois - 45\*160 mm
- : Réservations de menuiseries
- : Joint de dilatation
- : Cotes relevé béton sous FOB
- : Cotes réservations de menuiseries

Sans remarques écrites du votre part et dans un délai de 14 jours à compter de la date d'envoi, le plan sera considéré comme accepté en l'état. Les cotes d'altitude de nos plans sont données à titre indicatif, et la vérification de ces dernières reste à la charge de l'entreprise ou du mandataire.

### HYPOTHESES CHARGES CLIMATIQUES

Zone de neige : A2	Altitude : 200 m	Valeur de base : 45 daN/m <sup>2</sup>
Zone de vent : 3	Nature du site : III-a	Valeur de base : 26 m/s
Charges d'exploitation : 350 daN/m <sup>2</sup>	Commune : AIX EN PROVENCE	Code postal : 13090
Charges d'entretien : 80 daN/m <sup>2</sup>	Canton : AIX EN PROVENCE CENTRE	Zone Sismique : 4

Indice:	Date:	Modification (s):	Contenu du Plan
			CONSTRUCTION D'UN IMMOBILIER TERTIAIRE CAMPUS D
			VUE EN PLAN-NIVEAU 2
			13 090 AIX-EN-PROVENCE
Créé le	Echelle(s) plan	Auteur	Bureau de contrôle
07.01.2021	1/50°	R.Barat	--

**SYNERGIE BOIS**

Bureau d'études techniques Bois à décar 34, rue du Puits Courdon 48300 Cholet  
 (Formation: Génial, Drem, Formation) Tél : 02-41-58-54-09 Mail : contact@synergie-bois.fr  
 (Général: Maître d'œuvre) Site : www.synergie-bois.fr  
 (JW naturop)

S.A.R.L. au capital de 107 000 € - 00077 702 206 704 R.E.S. Angers - APE 7112B - TVA : FR 34 79326274

Maîtrise d'oeuvre:	VBI	Maître d'ouvrage:	SCI CAMPUS ARTEPARC
N° Plan	Indice	N° de dossier	Typologie
04	0	DE21-135	VEP
			Niveau
			R+2
			Phase
			EXE