

## DETAILS D'EXECUTION

### Rapidité de mise en œuvre :

- Très grande rapidité de chantier grâce au choix du Panneau Bois Massif (CLT) comme mode constructif :
- 3 semaines de montage pour le bâtiment Nord de 4 niveaux
  - 2 semaines de montage pour le bâtiment Sud de 2 niveaux

Industrialisation des panneaux bois 5 à 7 plis en épicéa pour les murs (10 cm) et planchers (23 cm).

Grande précision des détails en phase Études : carnet de plans de levage.

