



Restructuration de la maison forestière de
Hombourg
Liste des bois

28/07/2022

Phase PRO

2.1 Charpente apparente

Volume pour information (en mètre cube)

17,5

nom	section (centimètre)		longueur brute (mètre)
	hauteur	largeur	
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	2,2
contrefiche	14	14	4
contrefiche	14	14	4
contrefiche	14	14	2,6
contrefiche	14	14	2,6
contrefiche	14	14	2,6
contrefiche	14	14	2,6
contrefiche	14	14	2,6
contrefiche	14	14	3,4
contrefiche	14	14	3,4
contreventement	14	14	3,2
contreventement	14	14	3,2
contreventement	14	14	3,4
contreventement	14	14	3,4
contreventement	14	14	3,7
contreventement	14	14	3,7
contreventement	14	14	3,8
contreventement	14	14	3,8
contreventement	14	14	3,9
contreventement	14	14	3,9
contreventement	14	14	4
contreventement	14	14	4
panne	26	20	1,9
panne	26	20	2,3
panne	26	20	2,7
panne	26	20	2,8
panne	26	20	2,8
panne	26	20	2,8
panne	26	20	2,8
panne	26	20	2,9
panne	30	20	3,2
panne	24	16	3,9
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1

panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	26	20	4,1
panne	30	20	6,5
panne	30	20	6,6
poteau	22	20	1,9
poteau	22	20	1,9
poteau	22	20	1,9
poteau	22	20	1,9
poteau	22	20	1,9
poteau	20	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poteau	22	20	3,2
poutre	30	20	3,3
poteau	20	20	3,4
poteau	20	20	3,5
poteau	20	20	3,5
poteau	20	20	3,6
poutre	30	20	6,1
poutre	26	20	8,4
poutre	30	20	8,4
poutre	30	20	8,5
poutre	30	20	8,5
poutre	30	20	8,5
poutre	30	20	8,5
chevron	16	8	0,7
chevron	16	8	1,1
chevron	16	8	1,4
chevron	16	8	1,8
chevron	16	8	2,1
chevron	16	8	2,2
chevron	16	8	2,4
chevron	16	8	2,9
chevron	16	8	3,1
chevron	16	8	3,6
chevron	16	8	3,7
chevron	16	8	4,4
chevron	16	8	4,4
chevron	16	8	5
chevron	16	8	5,1
chevron	16	8	5,3
chevron	16	8	5,7
chevron	16	8	5,9
chevron	16	8	6,1
chevron	16	8	6,6
chevron	16	8	6,8
chevron	16	8	6,9
chevron	16	8	6,9
chevron	16	8	7,1
chevron	16	8	7,2
chevron	16	8	7,3

surchevron	12	6	4,5
surchevron	12	6	4,5
surchevron	12	6	4,5
surchevron	12	6	4,5

	Restructuration de la maison forestière de Hombourg Liste des bois	28/07/2022
		Phase PRO

2.2 Ossature de mur

Volume total pour information (en mètre cube) 7,0

nom	section (centimètre)		mètre linéaire
	hauteur	largeur	

montant	20	8	440
---------	----	---	-----

2.3 Voligeage intérieur

Volume total pour information (en mètre cube) 7,8

nom	section (centimètre)		mètre carré
	épaisseur	largeur	

planche	2,5	15	312
---------	-----	----	-----

2.4 Bardage

Volume total pour information (en mètre cube) 3,0

nom	section (centimètre)		mètre carré
	épaisseur	largeur	

planche	2,5	15	90
---------	-----	----	----

nom	section (centimètre)		mètre linéaire
	hauteur	largeur	

tasseau	8	6	150
---------	---	---	-----

2.5 Mobilier

Volume total pour information (en mètre cube) 2,0

nom	section (centimètre)		mètre carré
	épaisseur	largeur	

planche	3,5	minimum 15	56
---------	-----	------------	----

Pour information:

volume total de bois local pour le projet (en mètre cube) 37,3